

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Mokotów (na dzień 30 czerwca 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 121 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolickiej** odc. Czerniakowska-bis - Wolicka L 75 m (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
2. Budowa rur osłonowych przechodzących poprzecznie przez **Al. Polski Walczącej** - Czerniakowską Bis (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
3. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Nehru i Al. Polski Walczącej** (Czerniakowska bis) odc. Czerniakowska - Wolicka Dn 400/500 L 1873 m, przewodu wodociągowego w ul. **Grupy AK "Północ"** odc. ww. magistrała - Bluszczańska Dn 200 L 54 m, **Batalionu AK "Bałtyk"** odc. ww. magistrała - Pułku AK "Waligóra" Dn 200 L 84 m (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
4. Budowa kanalizacji ściekowej w **Al. Polski Walczącej** (Czerniakowska bis) odc. Gąsocińska - Pułku AK "Broda", **Grupy AK "Północ"** odc. Al. Polski Walczącej - Bluszczańska Dn 0,2/0,4 L 1077 m oraz przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Trasę Siekierską Dn 0,2 L 124 m. (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
5. Budowa kanalizacji grawitacyjnej Dn 0,2 L 268,34 m zlokalizowanej w **Al. Polski Walczącej, 42 KDD**, wraz z budową odgałęzień do projektowanych osiedli mieszkaniowych Dn 0,2 L 38,81 m. (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
6. Budowa kanalizacji w ul. **Wojskowej Służby Kobiet** w rejonie Al. Polski Walczącej (Czerniakowskiej Bis) do studzienki S18, Dn 0,2 L ca 220 m.
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w **Al. Promienistych** odc. ZL 20652 - HP 4896, Dn 100 L 94 m (żel. szare).

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Domaniewskiej** odc. Wołoska (odpowietrznik nr 1127) - Domaniewska 20 (żel. szare) Dn 500 L 1051 m oraz renowacja przewodu wodociągowego ze stali w **Al. Jana Pawła** (skrzyżowanie z ul. Nowolipie) Dn 200 L 55 m. Termin realizacji: **31.10.2019 r.**

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Antoniewskiej** odc. Polska - Augustówka wraz z przebudową przyłączy Dn 150 L 1423,1 m. Termin realizacji: **17.10.2019 r.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Głogowej** odc. Międzyńska - Staszowska Dn 150 L 283 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.**
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Karwińskiej** odc. Międzyńska - proj. przew. w ul. Karwińskiej z Dn 100 na Dn 150 L 299,2 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.**
5. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Skolimowskiej, Spacerowej, Gagarina** odc. Puławska - Czerniakowska od ZL21575 do ZL9198 wraz z wykonaniem by-pass'u, Dn 300, Dn 500 L 2189 m. Termin realizacji: **24.01.2020 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czeczota** odc. ZL 14155 - ZL 14157, Dn 100 L ca 280 m (žel. szare); **Wołoskiej** odc. Madalińskiego - Wiktorska Dn 150 L ca 493 m (žel. szare); **Grażyny** odc. Puławska - HP 5036, Dn 100 L ca 272 m (žel. szare); **Raławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska, Dn 150 L ca 185 m str. pn. (žel. szare); **Raławickiej** odc. Miłobędzka - HP 41130 i odc. ZL 23914 - ZL 4543 (rej. ul. Żwirki i Wigury) Dn 150 L ca 615 m (žel. szare). Termin realizacji: **22.04.2020 r.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Baboszewskiej** odc. Bytnara - Odyńca Dn 150 L ca 290 m (žel. szare); **Odyńca** odc. Baboszevska - ZL 20294, odc. ZL 20295 - ZL 3413, odc. ZL 3413 - Al. Niepodległości oraz odc. Al. Niepodległości - w stronę HP 25659 (žel. szare) Dn 100/150 L ca 750 m; **Maklakiewicza** odc. ZL 7996 - ZL 31352 Dn 150 L ca 325 m (žel. szare); **Ciąg osiedlowy** odc. Wita Stwosza ZL 19778 - HP 18760 Dn 100 L ca 38 m (žel. szare); **Lewickiej** odc. Madalińskiego - Różana Dn 100 L ca 203 m (žel. szare). Termin realizacji: **29.05.2020 r.**
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Orkana** odc. HP 22703 - Wielicka Dn 100 L 113 m (spięcie). Termin realizacji: **30.06.2019 r.** **Trwają procedury odbiorowe.**
9. Faza VI Renowacja kolektora w ul. **Bacha, Sikorskiego, Witosa** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **17.07.2022 r.**
10. Faza VI Budowa przewodu wodociągowego w projektowanych ul. **5KD-L** oraz **7 KDD** w rejonie ul. Beethovena, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **10.08.2019 r.**
11. Faza VI Budowa kanalizacji ogólnospławnej w projektowanych ul. **5KD-L** oraz **7 KDD** w rejonie ul. Beethovena, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **10.08.2019 r.**
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ananasowej, Pułku AK Waligóra, Dywizjonu AK Jeleń** Dn 150 L ca 518 m. Termin realizacji: **31.10.2019 r.**
13. Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ul. **Dywizjonu AK Jeleń, Anansowej, 30KUD** wraz z budowa odrzutów Dn 0,2 L 430,76 m, Dn 0,2 L 123,09 m. Termin realizacji: **31.10.2019 r.**
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wróbla** odc. Wałbrzyska - HP 6914 wraz z przebudową przyłączy Dn 100 L 123,9 m (žel. szare). Termin realizacji: **31.07.2019 r.**
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wrotkowej** odc. Madalińskiego - HP 4691 z Dn 100 na Dn 150 L 101,3 m (žel. szare), w ul. **Karłowicza** odc. Madalińskiego - HP 3863 z Dn 100 L 68 m, w ul. **Karłowicza** odc. Madalińskiego - Balladyny z Dn 100 na Dn 150 L 101,7 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Balladyny** odc. Wrotkowa - Karłowicza Dn 150 L ca 165,9 m. Termin realizacji: **31.10.2019 r.**

16. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bytnara** odc. ZL 18210 przy ul. Marzanny - al. Promienistych Dn 150 L ca 665 m; w ciągu dojazdowym do ul. **Bytnara** odc. Bytnara - HP 11143 Dn 100 L ca 32 m i odc. Bytnara - HP 11378 Dn 100 L ca 33 m (žel. szare); w ul. **Bachmackiej** odc. Odyńca - Bytnara Dn 150 L ca 281 m (žel. szare); w ul. **Odyńca AE** - ciąg dojazdowy odc. ZL 4751 - HP 2406 Dn 150 L ca 172 m, odc. ZL 4752 - HP 10095 Dn 100 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** odc. Joliot-Curie - Kaczmareckiego (d. Modzelewskiego) Dn 150 L ca 198 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5408 - ZL 5409, Dn 150 L ca 211 m (žel. szare); w ul. **Gandhiego** odc. Bachmacka - HP 35240 i odc. Bachmacka - HP 11508 Dn 100 L ca 105 m (žel. szare); w ul. **Joliot-Curie** odc. Odyńca - posesja nr 9C, Dn 150 L ca 407 m (žel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
17. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. **29 KDD** z odcinkami sieci wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **03.05.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. **26 KDD, 27 KDD, 29 KDD, 14 KPJ, 8KP**, wraz z Inżynierem kontraktu. Data otwarcia ofert: **26.03.2019 r.** Planowany termin realizacji: **12.2019 r.**
2. Faza VI Budowa kolektora Mokotowskiego BIS w ul. **Gagarina** i w ul. **Czerniakowskiej** odc. ul. Gagarina - Płyta Desantu, wraz z Inżynierem kontraktu. Planowana data otwarcia ofert: **17.07.2019 r.** Planowany termin realizacji: **09.2021 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w projektowanych ulicach **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD** w Dzielnicy Mokotów wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin realizacji: **12.2020 r.**
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w projektowanych ulicach **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** oraz przepompowni ścieków w Dzielnicy Mokotów wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin realizacji: **12.2020 r.**
3. Renowacja **kolektora nadbrzeżnego**. Planowany termin realizacji: **12.2022 r.**
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Oszczepników** odc. Raławicka - Gimnastyczna Dn 100 L 81 m oraz w ul. Turystycznej odc. Raławicka - Gimnastyczna Dn 100 L 80,5 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **15.12.2019 r.**
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dąbrowskiego** odc. Wołoska - Al. Niepodległości wraz z przebudową przyłączy Dn 150 L 708,5 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **40 tyg.**
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kraushara** odc. Wiktorska - ZL 15933 (rej. posesji 3) Dn 100 L 177 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **31.10.2019 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **9 KUL, Dywizjonu AK "Jeleń", 15KDD** Dn 0,4/0,5 L ca 458 m. Planowany termin realizacji: **20.11.2019 r.**
8. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Puławskiej** odc. Domaniewska ZL 34072 - Wałbrzyska ZL 15669 Dn 300 L 1190 m (žel. szare) wraz z wykonaniem by-pass'u. Planowany termin realizacji: **2021 r.**
9. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raławickiej** odc. Wołoska - ZL 15254 i odc. HP 27343 - HP 23481 (rej. posesji 36) Dn 150 L ca 713 m. Planowany termin realizacji: **18.12.2020 r.**

10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kmicica** odc. Wołodyjowskiego - Skrzetuskiego Dn 100 L ca 96 m (žel. szare); w ul. **Wałbrzyskiej** odc. ZL 12569 - HP 6273, Dn 150 L ca 195 m; ul. **Puławskiej** odc. ZL 36765 - HP 6253 (rej. posesji 143, 145) Dn 100 L ca 61 m (žel. szare); **Miłobędzkiej** odc. Raclawicka - Płatowcowa Dn 250 L ca 300 m (žel. szare); w ul. **Syryńskiej** odc. Staszowska - HP 10694 rej. posesji 61 Dn 100 L ca 193 m (žel. szare); w ul. **Karolinki** odc. Karwińska - HP (rej. ul. Międzyńskiej) Dn 100 L ca 182 m (žel. szare); w ul. **Spartańskiej** odc. Olimpijska - Spartańska 4, Dn 150 L ca 166 m (žel. szare); w ul. **Staszowskiej** odc. Spartańska - HP 6250, Dn 100 L ca 153 m i odc. ZL 3113 (rej. posesji nr 2) - Wołoska 11 (HP 26967), Dn 150 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Etiudy Rewolucyjnej** odc. Woronicza - ZL 703, Dn 150/200/250 L ca 602 m. Planowany termin realizacji: **18.12.2020 r.**
11. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. HP za istn. przyłączem do posesji nr 7 - ZL 30935 w kier. ul. Nowoursynowskiej Dn 100 L ca 256 m (žel. szare); w ul. **Dominikańskiej** odc. al. Wilanowska - Wałbrzyska Dn 150 L ca 426 m (žel. szare); w ul. **Śródziennomorskiej** odc. Macedońska (HP 21329) - Św. Bonifacego (HP 21332) Dn 150 L ca 136 m, st.; w ul. **Kurpińskiego** odc. al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 100 L 190 m (žel. szare); w ul. **Truskawieckiej** - ciąg osiedlowy na odc. ZL 11901 do ZL 11900 Dn 100 L ca 141 m (žel. szare); w ul. **Czerniowieckiej** odc. HP 10583 (rej. ul. Cieszyńskiej) - HP 26378 (rej. ul. Ikara) Dn 100 L ca 116 m oraz w ul. **Czerniowieckiej** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5227 - ZL 5228 Dn 80 L ca 132 m (žel. szare); w ul. **Czerniowieckiej** odc. Bukowińska - HP 10583, Dn 100 L 95 m (žel. szare) w ul. **Ikara** odc. ZL 14371 - HP 3609, Dn 100 L ca 72 m (žel. szare); w ul. **Macedońskiej** odc. ZL 8724 - ZL 26663 Dn 150 L ca 207 m; w ul. **Nałęczowskiej** odc. Żegiestowska - Buska (dz. ew. nr 116, 115, 108, 46/5) Dn 250 L ca 161 m; w ul. **Sobieskiego** odc. HP 22731 - ZL 8892 Dn 150 L ca 37 m (stal). Planowany termin realizacji: **18.12.2020 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Króżańskiej** odc. Madalińskiego - Ligocka Dn 100 L 134,2 m, w ul. **Ligockiej** odc. Króżańska - posesja nr 2, Dn 100 L ca 50 m, w ul. **Ligockiej** odc. Al. Niepodległości - posesja nr 8 Dn 100 L ca 42,9 m (žel. szare);
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartyckiej** odc. 9KUL - Rodzyńkowa, **w drodze dojazdowej na dz. ew. nr 18**, Dn 0,2/0,3 L ca 550 m oraz budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ul. Bartyckiej (dz. ew. nr 18 obręb 10707);
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dłutowskiej** odc. Augustówka - Santocka Dn 150 L ca 670 m, **Santockiej** odc. Dłutowska - Statkowskiego Dn 150 L ca 475 m, **Statkowskiego** odc. Santocka - Sławkowska, Dn 150 L ca 175 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kobyłańskiej 95/97** Dn 100 L ca 70 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Bluszczńska - Batalionu AK "Ryś" Dn 150 L ca 150 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1 Dn 200 L ca 130 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Różyckiego** odc. Łowicka - HP 28421 (rej. posesji 82 D) Dn 100 L ca 236 m (žel. szare);
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Wołoska - ZL 3904 w Al. Niepodległości Dn 150 L ca 700 m (žel. szare);

9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Al. Niepodległości (ZL 4480) - Szczekocińska (HP 5454) Dn 100 L ca 205 m (žel. szare);
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Piłkarskiej** odc. Raławicka - HP 5316 Dn 100 L ca 100 m (žel. szare);
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Drużynowej** odc. Raławicka - HP 4795 Dn 100 L ca 100 m (žel. szare);
12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** ze zmianą średnicy na 150 L ca 405 m na odc. w ul. Kazimierzowska dołączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 150 w ul. Puławskiej (žel. szare);
13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Dąbrowskiego - Odolańska Dn 150 L ca 90 m (žel. szare);
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Odolańska - Raławicka Dn 100 L ca 230 m (žel. szare);
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Raławicka - Ursynowska Dn 100 L ca 150 m (žel. szare);
16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tenisowej** odc. Raławicka - HP 4798 Dn 100 L ca 101 m (žel. szare);
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ursynowskiej** odc. Al. Niepodległości - Kazimierzowska oraz odc. Ursynowska 12 - ZL 23616, Dn 100 L 420 m (žel. szare);
18. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Raławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska Dn 150 L ca 185 m str. pld. (žel. szare);
19. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Wiktorska - Raławicka (ZL 12883) Dn 100 L ca 120 m (žel. szare);
20. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. od włączenia dołączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 150 w ul. Raławickiej, Dn 150 L ca 30 m (žel. szare);
21. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Ursynowska - Raławicka, Dn 100 L ca 120 m (žel. szare);
22. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Miączyńskiej** odc. Karwińska - Bełska (žel. szare) Dn 100 L ca 130 m;
23. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Balonowej** odc. Raławicka - ZL 2649 (ul. Miączyńska) Dn 100 L ca 310 m (žel. szare);
24. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Płatowcowej** odc. Miłobędzka - Raławicka Dn 100 L ca 450 m (žel. szare);
25. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gen. Sikorskiego** odc. ZL 21251 - HP 17585 Dn 150 L ca 500 m (A-C);
26. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gotarda** odc. Bokserska (HP 46286) - Rzymowskiego Dn 150 L ca 440 m (žel. szare) oraz kasowanie przewodu wodociągowego ul. **Gotarda** odc. Rzymowskiego - Orzycka Dn 150 L ca 70 m (systemem gospodarczym ZSW);
27. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** odc. od włączenia (w rejonie HP 23710) - przewód wodociągowy Dn 150 w Al. Niepodległości dołączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 100 w ul. Kazimierzowskiej Dn 100 L ca 400 m (žel. szare) (systemem gospodarczym ZSW);
28. Budowa magistrali wodociągowej w **Al. Polski Walczącej** (Czerniakowskiej - bis) odc. Wolicka - Augustówka na wysokości ul. Statkowskiego Dn 300 L 1728 m (II etap);
29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bartyckiej 65**, Dn 150 L ca 150 m;

30. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piaseczyńskiej** Dn 0,3 L ca 432 m, w ul. **Bandoski** - L ca 382 m, ul. **37 KDD** - L ca 39 m, ul. **6 KDW** - L ca 91 m, pompowni ścieków P1 przy projektowanej ul. **6 KDW** wraz z przewodem tłocznym w ul. **Bandoski** L ca 550 m wraz z odcinkami sieci, w ul. **Piaseczyńskiej** - L ca 54 m, ul. **Jaworowskiej** - L ca 410 m, ul. **2 KDW** - L ca 174 m, ul. **3 KDW** - L ca 54 m, ul. **4 KDW** - L ca 104 m, ul. **5 KDW** L ca 116 m;
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sławkowskiej** odc. Statkowskiego - Biechowska Dn 0,2 L ca 240 m, w ul. **Statkowskiego** odc. Sypniewska - Augustówka Dn 0,2 L ca 490 m, w ul. **Santockiej** odc. Sławkowska - posesja nr 40 Dn 0,2 L ca 270 m, w ul. **Kostrzyńskiej** odc. Statkowskiego - Statkowskiego Dn 0,2 L ca 365 m, w ul. **Biechowskiej** odc. Sławkowska - Kostrzyńska Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Wróblewskiego** odc. Statkowskiego - posesja nr 29 Dn 0,2 L ca 200 m oraz odc. Zawodzie - posesja nr 25, Dn 0,2 L ca 310 m;
32. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zawodzie** odc. posesja 22 - posesja 14, Dn 0,2 L ca 420 m;
33. Budowa kanalizacji sanitarnej między ul. **Pod Kopcem**, a ul. Grupy AK Północ Dn 0,3 L ca 48 m;
34. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **Bartyckiej** odc. Bartycka 173 - Figowa Dn 0,2/0,3 L ca 1045 m, odc. Rodzynkowa - Gościniec Dn 0,2 L ca 145 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nadrzecznej** odc. Gościniec - Bananowa;
36. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Batalionu AK "Olza" - Batalionu AK "Ryś" Dn 0,2 L ca 80 m oraz w ul. **Batalionu AK "Ryś"** odc. Pułku AK "Waligóra" - do wys. ostatniej nieruchomości przewidzianej do skanalizowania Dn 0,2 L ca 55 m;
37. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czerniakowskiej 26, 26 A - 20 A**, Dn 0,2 L ca 153 m;
38. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nicejskiej, Karczocho i Al. Wilanowskiej** odc. Nicejska - istn. kanału w Al. Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy **Al. Wilanowskiej 105 i 97-97M**, Dn 0,2 L ca 150 m;
39. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1, Dn 0,3 L ca 130 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Św. Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C**, Dn 80 L ca 45 m;
41. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wróbla** odc. Al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 150 L ca 215 m (žel. szare).