

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 30 czerwca 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 21 inwestycji dla Dzielnicy Ochota. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **W. Skorochód – Majewskiego** odc. ZL 29958 (ul. Korotyńskiego) - HP 46275 oraz odc. HP 46276 - HP 35498 wraz z przyłączami Dn 150 L 433 m (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Włodarzewskiej** odc. Drowska - Usypiskowa, Dn 200 L 827,9 m. Termin realizacji: **30.05.2020 r.**
2. Faza VI Budowa **Kolektora Zachodniego** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **12.02.2021 r.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Fińskiej** odc. HP 4611 - Ondraszka (ZL 27753) Dn 100 L 342 m (st. żel.). Termin realizacji: **14.11.2019 r.**
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gorlickiej i Sąchockiej** odc. ZL 30058 (w rejonie ul. Mołdawskiej) - Okińskiego Dn 150 L 290 m wraz z przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji nr 9 (A-C). Termin realizacji: **30.08.2019 r.**
5. Budowa przewodu wodociągowego (spięcie) łączącego przewody wodociągowe Dn 100 w ul. **Lirowej i Usypiskowej** Dn 100 L ca 70 m. Termin realizacji: **31.10.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Banacha** odc. HP 41694 - ZL 20698 Dn 200 L ca 217 m, w **Al. Jerozolimskich** odc. HP 16573 - HP 16575 Dn 200 L ca 168 m, w ul. **Pasteura** odc. ZL 7435 - ZL 7436 Dn 200 L ca 283 m. Data otwarcia ofert: **12.06.2019 r.** Planowany termin realizacji: **30.11.2020 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Grójeckiej** odc. ZL 22101 - Korotyńskiego ZL 29954 Dn 500 L 659 m. Planowany termin realizacji: **24 tyg.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Żwirki i Wigury** odc. ZL 4543 (rej. ul. Raławickiej) - ZL 23680 Dn 150 L 193 m oraz odc. do złączenia w rej. posesji nr 26, Dn 150 L 42 m (żel. szare). Planowany termin realizacji **18.12.2020 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hoffmanowej** odc. Wawelska ZL 15430 - Mochnackiego ZL 15722, Dn 100 L ca 89 m, w ul. **A. Pługa** odc. Wawelska - Mochnackiego, Dn 100 L ca 111 m, w ul. **Korzeniowskiego** odc. Wawelska ZL 15427 - Mochnackiego ZL 15720, Dn 100 L ca 88 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Jerozolimskich** odc. Szczęśliwicka - Al. Jerozolimskie (HP 17611), Dn 200 L ca 125 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Filtrowej** odc. Grójecka - ZL 1799, Dn 100 L ca 340 m, w ul. **Wawelskiej** odc. Krzyckiego - Al. Wielkopolski Dn 100 L ca 320 m, w ul. **Raszyńskiej** odc. Niemcewicza - Wawelska, Dn 150 L ca 411 m.