

## **Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Praga Południe (na dzień 30 września 2019 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 17 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

1. Budowa kanalizacji ogólnospławnej Dn 0,3 L 510 m do podłączenia obiektów położonych na terenie klubu sportowego „KS Drukarz” na terenie **Parku Skaryszewskiego**.
2. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu TOR ograniczonym ulicami: **Kobielska, Podskarbińska, Stanisławowska, Terespolska** Dn 0,2 L ca 1700 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 1 020 m.

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Budowa przewodu wodociągowego w celu zaopatrzenia w wodę istniejących obiektów na terenie **Parku Skaryszewskiego** Dn 100 L ca 450 m. Termin realizacji: **V.2019 r.** Roboty montażowe zostały zakończone. (Trwa uzgadnianie treści umowy o podwykonawstwo robót odtworzenia nawierzchni).
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Międzynarodowej** odc. Waszyngtona - ZL 20973 L ca 900 m; **Bajońskiej** odc. Wersalska - HP 4563 Dn 100 L ca 194 m (žel. szare); w ciągu osiedlowym odc. **Gen. Abrahama - Fieldorfa** Dn 150 L ca 289 m; w ciągu osiedlowym odc. **Stanisława Augusta** (ZL 13703) - Zbaraska (ZL 13704) Dn 100 L ca 150 m - kwartał PRAGA POŁUDNIE, REMBERTÓW, WAWER. Termin realizacji: **21.05.2020 r.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym ul. **Umińskiego** odc. ZL 14236 - ZL 13724, Dn 250 L 388 m (žel. szare). Termin realizacji: **14.08.2019 r. Prace budowlane zakończone. Obecnie sporządzana jest dokumentacja powykonawcza.**
4. Budowa przykanalików odwadniających magistralę wodociągową w ul. **Grochowskiej** Termin realizacji: **15.11.2019 r.** (roboty w terenie do 15.09.2019 r.). **Zakończenie prac budowlanych 18.08.2019 r. Trwają czynności odbiorowe.**

#### **C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

#### **D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

## **II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Zakopiańskiej** odc. Zwycięzców - Wał Miedzeszyński, **Szczuczyńskiej** odc. Zakopiańska - Paryska wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Dn 100/150 L 552 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Chłopickiego 67 - Dudziarska, **Dudziarskiej** odc. Chłopickiego - Dudziarska 9 Dn 100/150 L ca 1320 m oraz w ul. **Dudziarskiej** odc. Dudziarska 40 - Dudziarska 7A, Dn 100 L ca 170 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Genewskiej** odc. HP 27036 - HP 27039, Dn 100 L ca 92 m;
4. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. **Grochowskiej** odc. Zieleniecka - Podskarbińska (str. pñ) Dn 300 L ca 1850 m; odc. Grochowska (HP 37263) - Międzyborska Dn 150 L ca 1600 m (str. pñd) odc. Grochowska (HP37263) - Międzyborska, Dn 300 L ca 650 m (str. pñ) odc. Podskarbińska – Waszyngtona (rej. Ronda Wiatraczna); Dn 200 L ca 650 m (str. pñd, odc. Waszyngtona - Międzyborska; Dn 300 L ca 1350 m (str. pñd) odc. al. Waszyngtona - Zamieniecka; Dn 200 L ca 450 m (str. pñ) ) i w przejście poprzeczne L ca 40 m odc. Czapelska - Garwolińska; Dn 300 L ca 1750 m (pñd str.), odc. Zamieniecka - Płowiecka (rejon ul. Kokoryczki) oraz przejście poprzeczne Dn 200 L ca 70 m; Dn 200 L ca 850 m (str. pñ.) odc. Zamieniecka - Podolska; Dn 150 L ca 550 m, odc. Podolska - rejon Jubilerskiej oraz przewody wodociągowe Dn 150/200/250 L ca 1395 m;
5. Budowa wodociągu w ul. **Rodziewiczówny** oraz Ostrobramskiej dz. 35/4 obręb 30524;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jana Nowaka-Jeziorańskiego** odc. istniejący wodociąg HP 42822 - gen. E.A. Fieldorfa „Nila”, Dn 200 L ca 340 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Makowska - Chłopickiego 53A, Dn 150 L ca 330 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Chłopickiego 49C**, Dn 150 L ca 60 m.