

Inwestycje realizowane na terenie Miasta Pruszków (na dzień 30 września 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 21 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Księcia Józefa** odc. Księcia Józefa 23 - Kosynierów wraz z przyłączami z Dn 200 na Dn 300 L 223,5 m; w ul. Kosynierów odc. Księcia Józefa - Sowińskiego wraz z przyłączami z Dn 100 na Dn 200 L 319 m; w ul. Ziemowita odc. Księcia Józefa do węzła przewodów wodociągowych w ul. Ziemowita, Żółkiewskiego i Dąbrowskiego wraz z przyłączami z Dn 100 na Dn 200 L 359,5 m - odtworzenie nawierzchni.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Otwockiej** odc. Piotrkowska – Kielecka Dn 100 L 54 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Groblowej i 3KDZ**, Dn 0,3 L 416 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,3 L 25 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Moniuszki** odc. Przemysłowa - Chopina Dn 100 L ca 201 m; **Szkolnej** odc. Stacja Uzdatniania Wody - 3 Maja Dn 150 L ca 587 m; **Szkolnej** odc. hydrofornia "Żbików" - Długa Dn 150 L ca 63 m; **Obrońców Pokoju** odc. Moniuszki - Kościuszki Dn 150 L ca 627 m; **Wesołej** odc. 3 Maja - Długa Dn 100 L ca 454 m. Termin realizacji: **20.05.2020 r.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jastrzębia i Gomulińskiego** Dn 0,16/0,2 L ca 137 m; Termin realizacji: **06.12.2019 r.**
5. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. pruszkowska), wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji 20.10.2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 Zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociągowej na odcinku magistrali ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do magistrali w ul. Ogińskiego róg ul. Sowińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistrali do magistrali przy Rondzie Solidarności w Pruszkowie.

Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:

- * Przejazdowej (od węzła z ul. Kredkową);
- * Żbikowskiej;
- * wodociąg w terenie zielonym oraz wzdłuż projektowanej drogi KDL-13 i KDL-17 (na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej);
- * Jana Długosza oraz odcinek w terenie zielonym (miasto Pruszków, miasto Piastów);
- * Poznańskiej;
- * 3 Maja.

Zadanie 2 Budowa magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków – Piastów. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:

- * Mostowej;
- * Długiej;
- * Warsztatowej;
- * nowoprojektowanej ul. Broniewskiego;
- * Kasprowicza;
- * Gałczyńskiego;
- * Wyspiańskiego;
- * Bohaterów Wolności (do włączenia w ul. Ogińskiego)

6. Faza VI Budowa **kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **26.05.2021 r.**

Trasa planowanego kolektora na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:

- * M. Dąbrowskiej;
- * J. Korczaka;
- * Zdziarskiej;
- * Mickiewicza;
- * Długiej;
- * Mostowej;
- * Poznańskiej (od skrzyżowania z ul. Mostową), wzdłuż rzeki Utraty do komory połączeniowej z istniejącym kolektorem G – miasto Pruszków (odcinek kolektora wzdłuż ul. Poznańskiej);
- * od projektowanej komory połączeniowej na przewodzie kanalizacyjnym;
- * w ul. Sygietyńskiej poprzez rzekę Utratę (przejście syfonem pod rzeką) i dalej tory kolejowe, następnie wzdłuż ul. Poznańskiej aż do skrzyżowania z ul. Mostową – teren miasta Pruszków.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **3KDZ** odc. Przejazdowej - działka nr 97 w ul. 3KDZ, Dn 0,3 L 276 m w Pruszkowie wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych w ul. Przejazdowej i Groblowej. Planowany termin realizacji: **21 tyg. od przekazania terenu, które nastąpi w okresie 01-29.03.2020 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Prusaka** odc. ZL 37103 - ZL 30681 Dn 100 L ca 225 m; Planowany termin realizacji: **30.11.2020 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Waryńskiego** odc. Promyka – Młynarska z połączeniem z wodociągiem w ul. Wilczej i Młynarskiej Dn 100 L ca 240 m;

2. Przebudowa przewodu wodociągowego bez zmiany średnicy Dn 100/150/250 L ca 1655 m w ul. **Batalionów Chłopskich, Elektrycznej, Inżynierskiej, Królowej Jadwigi, Promyka** odc. Inżynierska - Królowej Jadwigi, przebudowa przewodu wodociągowego ze zmianą średnicy z Dn 80 na Dn 150 L ca 200 m w ul. **Waryńskiego** odc. Waryńskiego 18 - działka 195/16 oraz budowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 130 m w ul. **Waryńskiego** odc. Promyka - Waryńskiego 18;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Prusa** odc. Zimińskiej-Sygietyńskiej - Poznańska Dn 200 L ca 210 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kasprowicza** odc. HP 51053 - HP 6104 Dn 100 L ca 40 m.