

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Wilanów (na dzień 30 września 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 111 inwestycji dla Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanałów zbiorczych oraz odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Wiertniczej** Dn 0,15/0,16/0,2 L 1599 m.
2. Budowa przewodu wodociągowego DN 100 L 338,8 m w ul. **Starodawnej** na odcinku od ul. Dobrodzieja do ul. Zakamarek.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. Bruzdowa - projektowana studnia S5 w ul. Prętowej Dn 0,4 L ca 640 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa pompowni ścieków przy ul. **Hoserów** o wydajności 2 l/s, przewodów tłocznych 2x90x5,4 PE 100 L 176,1 m, kanalizacji ściekowej w ul. **Hoserów** Dn 0,2/0,25 L 512,8 m. Termin realizacji: **30.09.2019 r.** (aneks terminowy)
2. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. od projektowanej pompowni ścieków w rejonie ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej (w granicach Południowej Obwodnicy Warszawy), Dn 0,4 L ca 250 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego na odc. od ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej wraz z przejściem na północną stronę Południowej Obwodnicy Warszawy Dn 150/200/300 L 350 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. projektowana studnia S5 w ul. **Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały** Dn 0,3/0,4 L ca 5000 m wraz z przewodami tłoczными i odcinkami sieci oraz budowa pompowni ścieków "**Prętowa**" o wydajności Q = 73 l/s, pompowni ścieków "**Rosochata**" o wydajności Q = 68 l/s, pompowni ścieków "**Zakamarek**" o wydajności Q = 62 l/s, pompowni ścieków "**Powsin**" o wydajności Q = 22,5 l/s. Termin realizacji: **31.03.2020 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **37 KUD** odc. Hoserów - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 670 m. Termin realizacji: **31.10.2019 r.** (aneks terminowy)
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Bruzdowej** odc. Prętowa - Metryczna Dn 100 L ca 2000 m. Postępowanie przetargowe w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Wilanów. Termin realizacji: **31.05.2019 r.** (prace odbiorowe)

7. Budowa odrzutów kanalizacyjnych w ul. **Bruzdowej** odc. Prętowa - Metryczna Dn 0,16/0,2/0,25 L ca 400 m. Postępowanie przetargowe w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Wilanów. Termin realizacji: **31.07.2019 r.** (w koordynacji z budową drogi z terminem zakończenia **10.12.2019 r.**)
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Grabalówki** Dn 0,3 L 595,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 75,5 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.**
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zdrowej** odc. Al. Wilanowska - Dyniowa, **Dyniowej** odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 620,5 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.**
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdrowej** odc. Arbuzowa - Dyniowa, **Awokado** odc. Zdrowa - Winogronowej, **Dyniowej** Dn 0,2 L 508 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 80,6 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Waniliowej 19**, Dn 100 L ca 140 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lercha** odc. Bruzdowa - Lercha 10 Dn 100 L ca 330 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego łączącego przewody wodociągowe w ul. **Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej** odc. HP 21267 - HP 21372, L ca 134 m;
4. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **16 KUL w rejonie budynków 32 C, 32 W/1** kolidujących z projektowanymi kanałami ściekowym, Dn 80 L ca 144 m, w ul. **Łokciowej** odc. Zaściankowa - posesja nr 2, z Dn 63 na Dn 100 L ca 314 m, w ul. **Piechoty Łanowej** i ul. **Ostrej** odc. Obornicka -Kosiarzy – Husarii Dn 100 L 660 m - kwartał WILANÓW, URSYNÓW;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Calowej 1, 3, 5** Dn 100 L ca 60 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kardamonowa** L ca 115 m oraz w ul. **Bazyliowej** dz. ew. nr 1/19 L ca 60 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek 39 do nr 39 E**, Dn 100 L ca 280 m;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Calowej** odc. Sągi - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 675 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Calowej 1, 3, 5, 6-6C, 7, 19-19H, 19A, 21, 23, 27** L ca 450m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **37 KUD** do posesji nr 7, 9, Dn 0,2 L ca 450 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lercha** odc. Syta - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 460 m i w drodze dojazdowej do ul. **Lercha 14** L ca 400 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sągi** odc. Calowa - Prętowa Dn 0,2 L ca 410 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Sągi 3, 5, 6, 7** L ca 320 m, w drodze na odc. posesja nr 7 - granica miasta oraz na dz. ew. nr 7/30 obręb 1-06-78 L ca 640 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Obok Sadu** odc. Bruzdowa - posesja nr 18 L ca 250 m, w drodze dojazdowej do ul. Prętowej 12/14 L ca 260 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 1/1A**, L ca 155 m;

13. Budowa przepompowni ścieków **P. Wilanów Zachodni 2** w rejonie Al. Rzeczypospolitej i Trasy POW o wydajności 32 l/s, przewodów tłocznych Dn 2 x 200 oraz przełączenia istniejącego kanału ściekowego Dn 0,4 w **Al. Rzeczypospolitej** do projektowanej pompowni;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **16 KUL** odc. Bruzdowa - posesja nr 32 Y Dn 0,2 L ca 285 m oraz w drogach dojazdowych **do ul. 16 KUL w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 i 32 Y** Dn 0,2 L ca 210 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sytej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12, Dn 0,25 L ca 420 m, w ul. **Sytej** odc. posesja nr 12 - posesja nr 26, Dn 0,2 L ca 340 m wraz z odcinkami sieci;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. Włóki - Bruzdowa L ca 180 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej** odc. dz. ew. nr 14/31 - Sągi nr 7, L ca 235 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sążnistej** odc. posesja nr 3 - posesja nr 14 Dn 0,2 L ca 110 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Sążnistej 14** (dz. ew. nr 7/4 obręb 10633) L ca 130 m.