Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Mokotów (na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 121 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. <u>Zadania zrealizowane:</u>

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolickiej** odc. Czerniakowska-bis - Wolicka L 75 m (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
2. Budowa rur osłonowych przechodzących poprzecznie przez **Al. Polski Walczącej** - Czerniakowską Bis (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
3. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Nehru i Al. Polski Walczącej** (Czerniakowska bis) odc. Czerniakowska - Wolicka Dn 400/500 L 1873 m, przewodu wodociągowego w ul. **Grupy AK "Północ"** odc. ww. magistrala - Bluszczańska Dn 200 L 54 m, **Batalionu AK "Bałtyk"** odc. ww. magistrala - Pułku AK "Waligóra" Dn 200 L 84 m (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
4. Budowa kanalizacji ściekowej w **Al. Polski Walczącej** (Czerniakowska bis) odc. Gąsocińska - Pułku AK "Broda", **Grupy AK "Północ"** odc. Al. Polski Walczącej - Bluszczańska Dn 0,2/0,4 L 1077 m oraz przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającą Trasę Siekierkowską Dn 0,2 L 124 m. (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
5. Budowa kanalizacji grawitacyjnej Dn 0,2 L 268,34 m zlokalizowanej w **Al. Polski Walczącej, 42 KDD**, wraz z budową odgałęzień do projektowanych osiedli mieszkaniowych Dn 0,2 L 38,81 m. (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
6. Budowa kanalizacji w ul. **Wojskowej Służby Kobiet** w rejonie Al. Polski Walczącej (Czerniakowskiej Bis) do studzienki S18, Dn 0,2 L ca 220 m.
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w **Al. Promienistych** odc. ZL 20652 - HP 4896, Dn 100 L 94 m (żel. szare).
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wróbla** odc. Wałbrzyska - HP 6914 wraz z przebudową przyłączy Dn 100 L 123,9 m (żel. szare).
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ananasowej, Pułku AK Waligóra, Dywizjonu AK Jeleń** Dn 150 L ca 518 m.
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Orkana** odc. HP 22703 - Wielicka Dn 100 L 113 m (spięcie).

11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wrotkowej** odc. Madalińskiego - HP 4691 z Dn 100 na Dn 150 L 101,3 m (żel. szare), w ul. **Karłowicza** odc. Madalińskiego - HP 3863 z Dn 100 L 68 m, w ul. **Karłowicza** odc. Madalińskiego - Balladyny z Dn 100 na Dn 150 L 101,7 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Balladyny** odc. Wrotkowa - Karłowicza Dn 150 L ca 165,9 m.
12. Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ul. **Dywizjonu AK Jeleń, Anansowej, 30KUD** wraz z budowa odrzutów Dn 0,2 L 430,76 m, Dn 0,2 L 123,09 m.
13. Faza VI Budowa przewodu wodociągowego w projektowanych ul. **5KD-L** oraz **7 KDD** w rejonie ul. Beethovena, wraz z Inżynierem kontraktu.
14. Faza VI Budowa kanalizacji ogólnospławnej w projektowanych ul. **5KD-L** oraz **7 KDD** w rejonie ul. Beethovena, wraz z Inżynierem kontraktu.
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Antoniewskiej** odc. Polska - Augustówka wraz z przebudową przyłączy Dn 150 L 1423,1 m.
16. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Domaniewskiej** odc. Wołoska (odpowietrznik nr 1127) - Domaniewska 20 (żel. szare) Dn 500 L 1051 m oraz renowacja przewodu wodociągowego ze stali w **Al. Jana Pawła** (skrzyżowanie z ul. Nowolipie) Dn 200 L 55 m.
17. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Skolimowskiej, Spacerowej, Gagarina** odc. Puławska - Czerniakowska od ZL21575 do ZL9198 wraz w wykonaniem by-pass'u, Dn 300, Dn 500 L 2189 m.
18. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. **29 KDD** z odcinkami sieci wraz z Inżynierem kontraktu.
19. Budowa sieci wodociągowej w ul. **27 KDD, 29 KDD** wraz z Inżynierem kontraktu.

B. <u>Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:</u>

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Głogowej** odc. Miączyńska - Staszowska Dn 150 L 283 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** Umowa po terminie. Planowane zakończenie w kwietniu 2020 r.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Karwińskiej** odc. Miączyńska - proj. przew. w ul. Karwińskiej z Dn 100 na Dn 150 L 299,2 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** Umowa po terminie. Planowane zakończenie w kwietniu 2020 r.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czeczota** odc. ZL 14155 - ZL 14157, Dn 100 L ca 280 m (żel. szare); **Wołoskiej** odc. Madalińskiego - Wiktorska Dn 150 L ca 493 m (żel. szare); **Grażyny** odc. Puławska - HP 5036, Dn 100 L ca 272 m (żel. szare); **Racławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska, Dn 150 L ca 185 m str. pn. (żel. szare); **Racławickiej** odc. Miłobędzka - HP 41130 i odc. ZL 23914 - ZL 4543 (rej. ul. Żwirki i Wigury) Dn 150 L ca 615 m (żel. szare). Termin realizacji: **22.04.2020 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Baboszewskiej** odc. Bytnara - Odyńca Dn 150 L ca 290 m (żel. szare); **Odyńca** odc. Baboszewska - ZL 20294, odc. ZL 20295 - ZL 3413, odc. ZL 3413 - Al. Niepodległości oraz odc. Al. Niepodległości - w stronę HP 25659 (żel. szare) Dn 100/150 L ca 750 m; **Maklakiewicza** odc. ZL 7996 - ZL 31352 Dn 150 L ca 325 m (żel. szare); **Ciąg osiedlowy** odc. Wita Stwosza ZL 19778 - HP 18760 Dn 100 L ca 38 m (żel. szare); **Lewickiej** odc. Madalińskiego - Różana Dn 100 L ca 203 m (żel. szare). Termin realizacji: **29.05.2020 r.**
5. Faza VI Renowacja kolektora w ul. **Bacha, Sikorskiego, Witosa** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **17.07.2022 r.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **9KDL, 14KDD, 15KDD** Dn 0,4/0,5 L ca 458 m. Aneks terminowy, termin wydłużony do **19.03.2020 r.**

7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Oszczepników** odc. Racławicka - Gimnastyczna Dn 100 L 81 m oraz w ul. Turystycznej odc. Racławicka - Gimnastyczna Dn 100 L 80,5 m (żel. szare). Termin realizacji: **15.12.2019 r.** Trwają prace odbiorowe.

8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bytnara** odc. ZL 18210 przy ul. Marzanny - al. Promienistych Dn 150 L ca 665 m; w ciągu dojazdowym do ul. **Bytnara** odc. Bytnara - HP 11143 Dn 100 L ca 32 m i odc. Bytnara - HP 11378 Dn 100 L ca 33 m (żel. szare); w ul. **Bachmackiej** odc. Odyńca - Bytnara Dn 150 L ca 281 m (żel. szare); w ul. **Odyńca AE** - ciąg dojazdowy odc. ZL 4751 - HP 2406 Dn 150 L ca 172 m, odc. ZL 4752 - HP 10095 Dn 100 L ca 34 m (żel. szare); w ul. **Malczewskiego** odc. Joliot-Curie - Kaczmarskiego (d. Modzelewskiego) Dn 150 L ca 198 m (żel. szare); w ul. **Malczewskiego** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5408 - ZL 5409, Dn 150 L ca 211 m (żel. szare); w ul. **Gandhiego** odc. Bachmacka - HP 35240 i odc. Bachmacka - HP 11508 Dn 100 L ca 105 m (żel. szare); w ul. **Joliot-Curie** odc. Odyńca - posesja nr 9C, Dn 150 L ca 407 m (żel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dąbrowskiego** odc. Wołoska - Al. Niepodległości wraz z przebudową przyłączy Dn 150 L 708,5 m (żel. szare). Termin realizacji: **17.11.2020 r.**
10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Racławickiej** odc. Wołoska - ZL 15254 i odc. HP 27343 - HP 23481 (rej. pos. 36) Dn 150 L ca 713 m. Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
11. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. HP za istn. przyłączem do posesji nr 7 - ZL 30935 w kier. ul. Nowoursynowskiej Dn 100 L ca 256 m (żel. szare); w ul. **Dominikańskiej** odc. al. Wilanowska - Wałbrzyska Dn 150 L ca 426 m (żel. szare); w ul. **Śródziemnomorskiej** odc. Macedońska (HP 21329) - Św. Bonifacego (HP 21332) Dn 150 L ca 136 m, st.; w ul. **Kurpińskiego** odc. al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 100 L 190 m (żel. szare); w ul. **Truskawieckiej** - ciąg osiedlowy na odc. ZL 11901 do ZL 11900 Dn 100 L ca 141 m (żel. szare); w ul. **Czerniowieckiej** odc. HP 10583 (rej. ul. Cieszyńskiej) - HP 26378 (rej. ul. Ikara) Dn 100 L ca 116 m oraz w ul. **Czerniowieckiej** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5227 - ZL 5228 Dn 80 L ca 132 m (żel. szare); w ul. **Czerniowieckiej** odc. Bukowińska - HP 10583, Dn 100 L 95 m (żel. szare) w ul. **Ikara** odc. ZL 14371 - HP 3609, Dn 100 L ca 72 m (żel. szare); w ul. **Macedońskiej** odc. ZL 8724 - ZL 26663 Dn 150 L ca 207 m; w ul. **Nałęczowskiej** odc. Żegiestowska - Buska (dz. ew. nr 116, 115, 108, 46/5) Dn 250 L ca 161 m; w ul. **Sobieskiego** odc. HP 22731 - ZL 8892 Dn 150 L ca 37 m (stal). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Faza VI Budowa kolektora Mokotowskiego BIS w ul. **Gagarina** i w ul. **Czerniakowskiej** odc. ul. Gagarina - Płyta Desantu, wraz z Inżynierem kontraktu. Data otwarcia ofert: **12.08.2019 r.** Planowany termin realizacji: **09.2021 r.**
2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Puławskiej** odc. Domaniewska ZL 34072 - Wałbrzyska ZL 15669 Dn 300 L 1190 m (żel. szare) wraz z wykonaniem by-pass'u. Data ogłoszenia ofert: **06.12.2019 r.** Planowany termin realizacji: **57 tyg.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Krożańskiej** odc. Madalińskiego - Ligocka Dn 100 L 134,2 m, w ul. **Ligockiej** odc. Krożańska - posesja nr 2, Dn 100 L ca 50 m, w ul. **Ligockiej** odc. Al. Niepodległości - posesja nr 8 Dn 100 L ca 42,9 m (żel. szare). Planowana data ogłoszenia ofert: **07.01.2020 r.** Termin realizacji: **30 tyg.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Renowacja **kolektora nadbrzeżnego**. Planowany termin realizacji: **12.2022 r.**

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kraushara** odc. Wiktorska - ZL 15933 (rej. posesji 3) Dn 100 L 177 m (żel. szare). Porozumienie z UD Mokotów. W dniu 31.10.2019 r. Spółka przekazała do UD Mokotów podpisany Aneks do Porozumienia. Planowany termin realizacji **X.2020 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kmicica** odc. Wołodyjowskiego - Skrzetuskiego Dn 100 L ca 96 m (żel. szare); w ul. **Wałbrzyskiej** odc. ZL 12569 - HP 6273, Dn 150 L ca 195 m; ul. **Puławskiej** odc. ZL 36765 - HP 6253 (rej. posesji 143, 145) Dn 100 L ca 61 m (żel. szare); **Miłobędzkiej** odc. Racławicka - Płatowcowa Dn 250 L ca 300 m (żel. szare); w ul. **Syryńskiej** odc. Staszowska - HP 10694 rej. posesji 61 Dn 100 L ca 193 m (żel. szare); w ul. **Karolinki** odc. Karwińska - HP (rej. ul. Miączyńskiej) Dn 100 L ca 182 m (żel. szare); w ul. **Spartańskiej** odc. Olimpijska - Spartańska 4, Dn 150 L ca 166 m (żel. szare); w ul. **Staszowskiej** odc. Spartańska - HP 6250, Dn 100 L ca 153 m i odc. ZL 3113 (rej. posesji nr 2) - Wołoska 11 (HP 26967), Dn 150 L ca 34 m (żel. szare); w ul. **Etiudy Rewolucyjnej** odc. Woronicza - ZL 703, Dn 150/200/250 L ca 602 m. Planowany termin realizacji: **18.12.2020 r.** Powtórne postępowanie.
4. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Powsińskiej** odc. Bartoszka ZL 21297 - ZL 12917 Dn 300 L ca 266 m. Planowany termin realizacji: **50 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bluszczańskiej** odc. Figowa (ZL 25332) - Gościniec, z Dn 100 na Dn 200 L ca 545 m, w ul. **Sandomierskiej** odc. Rakowiecka - Melsztyńska i odc. HP 2874 - w str. Madalińskiego Dn 100 L ca 395 m (żel. szare); w ul. **Wiśniowej** odc. Batorego - ZL 20538, odc. Rakowiecka - Narbutta, Dn 100/150/250 L ca 586 m (żel. szare), w ul. **Św. A. Boboli** odc. Rakowiecka - Narbutta Dn 100 L ca 250 m (żel. szare). Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Humańskiej** odc. Chocimska - HP 2838, Dn 100 L ca 74 m (żel. szare), w ul. **Krasnołęckiej** odc. HP 45842 - Czerska Dn 100 L ca 200 m (żel. szare), w ul. **Kujawskiej** odc. Chocimska - HP 1744, Dn 100 L ca 80 m (żel. szare); w w ul. **Słonecznej** odc. Humańska - HP 1576 i odc. Willowa - HP 4662, Dn 100 L ca 305 m (żel. szare), w ul. **Willowej** odc. Puławska - Słoneczna Dn 100 L ca 210 m (żel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Belwederskiej** odc. Belwederska - Pogodna Dn 100 L ca 201 m (żel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Boryszewskiej** odc. Puławska - ZL 22014 Dn 100 L ca 60 m (żel. szare), w ciągu dojazdowym od ul. **Czerniakowskiej** do końca Dn 150 L ca 148 m (żel. szare); w ul. **Banioska** odc. HP 10017 - załamanie przewodu Dn 100 L ca 76 m (żel. szare). Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bartyckiej** odc. ZL 13215 - ZL 13421 Dn 200/150 L ca 330 m, w ul. **Ku Wiśle** odc. ZL 13421 - HP 24467 Dn 150 L ca 173 m, w ul. **Żenczykowskiego** odc. ZL 13457 - ZL 13458 Dn 100 L ca 163 m, w drodze dojazdowej do ul. **Żenczykowskiego** odc. HP 25092 - ZL 13783 Dn 80/100 L ca 169 m, w drodze dojazdowej do ul. **Żenczykowskiego** odc. HP 24528 - ZL 13458 Dn 100 L ca 148 m, w ul. **Ponikowskiego** odc. ZL 13463 - ZL 13459 Dn 100 L ca 151 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

8. Wymiana przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym do ul. **Boya Żeleńskiego** odc. HP 14984 - ZL 5006, Dn 150 L ca 72 m, w ul. **Puławskiej** odc. ZL 21576 - HP 47776, Dn 150 L ca 15 m (żel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Iwickiej** odc. HP 45837 - HP 10988, Dn 100 L ca 65 m (żel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. Sielecka - HP 10991 Dn 100 L ca 41 m oraz w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. HP 10018 - HP 3223 Dn 100 L ca 111 m (żel. szare), w ul. **Chocimskiej** odc. ZL 3550 - HP 27667 Dn 100 L ca 33 m (żel. szare); w ul. **Dolnej** odc. HP 6046 - Belwederska Dn 200 L ca 815 m (żel. szare), w ul. **Okolskiej** odc. Puławska - HP 5208, Dn 150 L ca 65 m (żel. szare), w ul. **Olkuskiej** odc. HP 43279 - posesja nr 3 Dn 100 L ca 25 m, w ul. **Padewskiej** odc. Wołoska - Konduktorska Dn 100 L ca 189 m (żel. szare), w ul. **Wygoda** odc. Boryszewska - HP 4191 Dn 100 L ca 50 m (żel. szare), w ul. **Zakrzewskiej** odc.
9. Wymiana przewodu wodociągowego w **al. Lotników** odc. HP 15815 - ZL 7649 Dn 200 L ca 180 m, w al. **Niepodległości** odc. ZL 37620 - ZL 36554 Dn 150 L ca 212 m, w ul. **Goplańskiej** odc. ZL 9597 - ZL 10127 Dn 100 L ca 276 m, w ul. **Grażyny** odc. ZL 16999 - ZL 3351 Dn 100 L ca 240 m, w ul. **Niedźwiedzia** i **Irysowej** odc. ZL 5410 - ZL 8503 Dn 100 L ca 493 m, w ul. **Iwonickiej** odc. ZL 5880 - HP 12263 Dn 100 L ca 162 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kołobrzeskiej** odc. HP 11019 - ZL 3973 Dn 100 L ca 257 m, w ul. **Kostrzewskiego** odc. HP 45643 - ZL 6131 Dn 150 L ca 114 m, w ul. **Okęckiej** odc. HP 45430 - HP 45396 Dn 150 L ca 218 m oraz odc. Okęcka - HP14178 Dn 80 L ca 38 m, w ul. **Orzyckiej** odc. ZL 17660 - ZL 7399 Dn 200 L ca 256 m, w ul. **Powsińskiej** odc. HP 15823 - ZL 30032 Dn 150 L ca 218 m, w ul. **Studenckiej** odc. ZL 8234 - ZL 8233 Dn 100 L ca 223 m, w ul. **Rejtana** odc. ZL 18592 - załamanie wodociągu przy HP 45763 Dn 200 L ca 297 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

11. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Sikorskiego** odc. HP 54890 - ZL 21251 Dn 150 L ca 559 m, w **al. Wilanowskiej** odc. ZL 5734 - HP 17580 Dn 150 L ca 771 m, w ul. **Limanowskiego** odc. nasuwka 6 m od HP 15816 - ZL 30034 Dn 150 L ca 340 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

12. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czerniakowskiej** odc. HP 37187 (Czerniakowska 18) - Gagarina Dn 150 L ca 804 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartyckiej** odc. 9KUL - Rodzynkowa, **w drodze dojazdowej na dz. ew. nr 18**, Dn 0,2/0,3 L ca 550 m oraz budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ul. Bartyckiej (dz. ew. nr 18 obręb 10707);
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dłutowskiej** odc. Augustówka - Santocka Dn 150 L ca 670 m, **Santockiej** odc. Dłutowska - Statkowskiego Dn 150 L ca 475 m, **Statkowskiego** odc. Santocka - Sławkowska, Dn 150 L ca 175 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kobylańskiej 95/97** Dn 100 L ca 70 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Bluszczańska - Batalionu AK "Ryś" Dn 150 L ca 150 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1 Dn 200 L ca 130 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Różyckiego** odc. Łowicka - HP 28421 (rej. posesji 82 D) Dn 100 L ca 236 m (żel. szare);
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Wołoska - ZL 3904 w Al. Niepodległości Dn 150 L ca 700 m (żel. szare);
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Al. Niepodległości (ZL 4480) - Szczekocińska (HP 5454) Dn 100 L ca 205 m (żel. szare);
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Piłkarskiej** odc. Racławicka - HP 5316 Dn 100 L ca 100 m (żel. szare);
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Drużynowej** odc. Racławicka - HP 4795 Dn 100 L ca 100 m (żel. szare);
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** ze zmianą średnicy na 150 L ca 405 m na odc. w ul. Kazimierzowska do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 150 w ul. Puławskiej (żel. szare);
12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Dąbrowskiego - Odolańska Dn 150 L ca 90 m (żel. szare);

13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Odolańska - Racławicka Dn 100 L ca 230 m (żel. szare);
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Racławicka - Ursynowska Dn 100 L ca 150 m (żel. szare);
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tenisowej** odc. Racławicka - HP 4798 Dn 100 L ca 101 m (żel. szare);
16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ursynowskiej** odc. Al. Niepodległości - Kazimierzowska oraz odc. Ursynowska 12 - ZL 23616, Dn 100 L 420 m (żel. szare);
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Racławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska Dn 150 L ca 185 m str. płd. (żel. szare);
18. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Wiktorska - Racławicka (ZL 12883) Dn 100 L ca 120 m (żel. szare);
19. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. od włączenia do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 150 w ul. Racławickiej, Dn 150 L ca 30 m (żel. szare);
20. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Ursynowska - Racławicka, Dn 100 L ca 120 m (żel. szare);
21. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Miączyńskiej** odc. Karwińska - Bełska (żel. szare) Dn 100 L ca 130 m;
22. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Balonowej** odc. Racławicka - ZL 2649 (ul. Miączyńska) Dn 100 L ca 310 m (żel. szare);
23. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Płatowcowej** odc. Miłobędzka - Racławicka Dn 100 L ca 450 m (żel. szare);
24. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gotarda** odc. Bokserska (HP 46286) - Rzymowskiego Dn 150 L ca 440 m (żel. szare) oraz kasowanie przewodu wodociągowego ul. **Gotarda** odc. Rzymowskiego - Orzycka Dn 150 L ca 70 m;
25. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** odc. od włączenia (w rejonie HP 23710) - przewód wodociągowy Dn 150 w Al. Niepodległości do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 100 w ul. Kazimierzowskiej Dn 100 L ca 400 m (żel. szare) (systemem gospodarczym ZSW);
26. Budowa magistrali wodociągowej w **Al. Polski Walczące**j (Czerniakowskiej - bis) odc. Wolicka - Augustówka na wysokości ul. Statkowskiego Dn 300 L 1728 m (II etap);
27. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bartyckiej 65**, Dn 150 L ca 150 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piaseczyńskiej** Dn 0,3 L ca 432 m, w ul. **Bandoski** - L ca 382 m, ul. **37 KDD** - L ca 39 m, ul. **6 KDW** - L ca 91 m, pompowni ścieków P1 przy projektowanej ul. **6 KDW** wraz z przewodem tłocznym w ul. **Bandoski** L ca 550 m wraz z odcinkami sieci, w ul. **Piaseczyńskiej** - L ca 54 m, ul. **Jaworowskiej** - L ca 410 m, ul. **2 KDW** - L ca 174 m, ul. **3 KDW** - L ca 54 m, ul. **4 KDW** - L ca 104 m, ul. **5 KDW** L ca 116 m;
29. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sławkowskiej** odc. Statkowskiego - Biechowska Dn 0,2 L ca 240 m, w ul. **Statkowskiego** odc. Sypniewska - Augustówka Dn 0,2 L ca 490 m, w ul. **Santockiej** odc. Sławkowska - posesja nr 40 Dn 0,2 L ca 270 m, w ul. **Kostrzyńskiej** odc. Statkowskiego - Statkowskiego Dn 0,2 L ca 365 m, w ul. **Biechowskiej** odc. Sławkowska - Kostrzyńska Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Wróblewskiego** odc. Statkowskiego - posesja nr 29 Dn 0,2 L ca 200 m oraz odc. Zawodzie - posesja nr 25, Dn 0,2 L ca 310 m;
30. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zawodzie** odc. posesja 22 - posesja 14, Dn 0,2 L ca 420 m;
31. Budowa kanalizacji sanitarnej między ul. **Pod Kopcem**, a ul. Grupy AK Północ Dn 0,3 L ca 48 m;
32. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **Bartyckiej** odc. Bartycka 173 - Figowa Dn 0,2/0,3 L ca 1045 m, odc. Rodzynkowa - Gościniec Dn 0,2 L ca 145 m;

33. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nadrzecznej** odc. Gościniec - Bananowa;
34. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Batalionu AK "Olza" - Batalionu AK "Ryś" Dn 0,2 L ca 80 m oraz w ul. **Batalionu AK "Ryś"** odc. Pułku AK "Waligóra" - do wys. ostatniej nieruchomości przewidzianej do skanalizowania Dn 0,2 L ca 55 m;
35. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czerniakowskiej 26, 26 A - 20 A**, Dn 0,2 L ca 153 m;
36. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nicejskiej, Karczocha i Al. Wilanowskiej** odc. Nicejska - istn. kanału w Al. Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy **Al. Wilanowskiej 105 i 97-97M**, Dn 0,2 L ca 150 m;
37. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1, Dn 0,3 L ca 130 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Św. Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C**, Dn 80 L ca 45 m;
39. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wróbla** odc. Al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 150 L ca 215 m (żel. szare);