

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Praga Południe (na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 17 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ogólnospławnej Dn 0,3 L 510 m do podłączenia obiektów położonych na terenie klubu sportowego „KS Drukarz” na terenie **Parku Skaryszewskiego**.
2. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu TOR ograniczonym ulicami: **Kobielska, Podskarbińska, Stanisławowska, Terespolska** Dn 0,2 L ca 1700 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 1 020 m.
3. Budowa przykanalików odwadniających magistralę wodociągową w ul. **Grochowskiej**.
4. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym ul. Umińskiego odc. ZL 14236 - ZL 13724, Dn 250 L 388 m (žel. szare).**

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w celu zaopatrzenia w wodę istniejących obiektów na terenie **Parku Skaryszewskiego** Dn 100 L ca 450 m. Roboty montażowe zostały zakończone. (Podpisano umowę na odtworzenia nawierzchni).
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Międzynarodowej** odc. Waszyngtona - ZL 20973 L ca 900 m; **Bajońskiej** odc. Wersalska - HP 4563 Dn 100 L ca 194 m (žel. szare); w ciągu osiedlowym odc. **Gen. Abrahama - Fieldorfa** Dn 150 L ca 289 m; w ciągu osiedlowym odc. **Stanisława Augusta** (ZL 13703) - Zbaraska (ZL 13704) Dn 100 L ca 150 m - kwartał PRAGA POŁUDNIE, REMBERTÓW, WAWER. Termin realizacji: **21.05.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. **Budowa przewodu wodociągowego w ul. Rodziewiczówny, Ostrobramskiej (działka 35/4 obręb 3-05-24), Dn 150 L ca 213,2 m. Planowana data otwarcia ofert: 03.01.2020 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Marokańskiej** odc. HP 17504 - ZL 15489, odc. ZL 16403 - ZL 16407 Dn 150 L ca 752 m, w ul. **Libijskiej** odc. ZL 15475 - ZL 12203 Dn 100/200 L ca 383 m, w ul. **Alfarskiej** odc. ZL 15400 - ZL 11006 Dn 100 L ca 504 m;
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Afrykańskiej** i ul. **T. Bora-Komorowskiego** odc. HP 40877 - ZL 19797 Dn 150/200/250 L ca 394 m, w drodze dojazdowej do ul. **T. Bora-Komorowskiego** odc. ZL 22477, odc. HP 24086 Dn 250 L ca 404 m;
3. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Algierskiej** odc. ZL 16400 - ZL 17977 Dn 100 L ca 274 m, w drodze dojazdowej do ul. **Marokańskiej** odc. ZL 16404 - ZL 16405 Dn 100 L ca 68 m, w drodze dojazdowej do ul. **Libijskiej** odc. HP 11006;
4. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Stanów Zjednoczonych** odc. ZL 10907 - ZL 9074 Dn 200 L ca 122 m, w ul. **Fundamentowej** odc. HP 14584 - ZL 6441 Dn 150 L ca 304 m, w ul. **Kiszewskiej** odc. ZL 8704 - ZL 6670 Dn 150 L ca 170 m, w ul. **Łąkowej** odc. ZL 11006;
5. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w **Al. Stanów Zjednoczonych** odc. Międzynarodowa ZL 21466 - Ostrzycka ZL 21270 Dn 1000 L ca 700 m oraz odc. Międzyborska ZL 21466 - Stoska Dn 300 L ca 424 m, ul. **Stoskiej** odc. ZL 11006;

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Zakopiańskiej** odc. Zwycięzców - Wał Miedzeszyński, **Szczuczyńskiej** odc. Zakopiańska - Paryska wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Dn 100/150 L 552 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Chłopickiego 67 - Dudziarska, **Dudziarskiej** odc. Chłopickiego - Dudziarska 9 Dn 100/150 L ca 1320 m oraz w ul. **Dudziarskiej** odc. Dudziarska 40 - Dudziarska 7A, Dn 100 L ca 170 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Genewskiej** odc. HP 27036 - HP 27039, Dn 100 L ca 92 m;
4. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. **Grochowskiej** odc. Zieleniecka - Podskarbińska (str. półn) Dn 300 L ca 1850 m; odc. Grochowska (HP 37263) - Międzyborska Dn 150 L ca 1600 m (str. półd) odc. Grochowska (HP 37263) - Międzyborska, Dn 300 L ca 650 m (str. półn) odc. Podskarbińska - Waszyngtona (rej. Ronda Wiatraczna); Dn 200 L ca 650 m (str. półd, odc. Waszyngtona - Międzyborska; Dn 300 L ca 1350 m (str. półd) odc. al. Waszyngtona - Zamieniecka; Dn 200 L ca 450 m (str. półn)) i w przejście poprzeczne L ca 40 m odc. Czapelska - Garwolińska; Dn 300 L ca 1750 m (pół str.), odc. Zamieniecka - Płowiecka (rejon ul. Kokoryczki) oraz przejście poprzeczne Dn 200 L ca 70 m; Dn 200 L ca 850 m (str. półn.) odc. Zamieniecka - Podolska; Dn 150 L ca 550 m, odc. Podolska - rejon Jubilerskiej oraz przewody wodociągowe Dn 150/200/250 L ca 1395 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jana Nowaka-Jeziorańskiego** odc. istniejący wodociąg HP 42822 - gen. E.A. Fieldorfa „Nila”, Dn 200 L ca 340 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Makowska - Chłopickiego 53A, Dn 150 L ca 330 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Chłopickiego 49C**, Dn 150 L ca 60 m;