

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Bielany (na dzień 31 maja 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 42 inwestycji dla Dzielnicy Bielany. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Estrady 36/38** Dn 100 L 58 m.
2. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Tułowickiej odc. Wóycickiego - Dankowicka Dn 0,3 L 217,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16/0,20 L 97,5 m.**

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Akcent 16A** Dn 100 L ca 80 m. Termin realizacji: **17.03.2021 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.
2. Faza V Modernizacja Kolektora Burakowskiego, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **20.08.2020 r.** zmieniono aneksami terminowymi na: **01.05.2022 r.**
3. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Termin realizacji: **08.01.2023 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Nocznickiego** odc. ZL 29452 - ZL 33216 Dn 150 L ca 177 m; **Tułowickiej** odc. ZL 7450 - nasuwka 15 m przed HP, Dn 100 L ca 101 m; **Wólczyńskiej** odc. Aspekt (ZL 8868) - Popieła (ZL 8493) Dn 150 L ca 925 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Jarzębskiego** odc. Broniewskiego (HP 46085) - Rydla (ZL 7035) Dn 150 L ca 337 m (A-C); **Kochanowskiego (ciąg wewnętrzny)** odc. Al. Reymonta (HP 46405) - Galla Anonima (HP 9113) Dn 200 L ca 714 m; **Marymonckiej** odc. ZL 20711 - HP 15442 Dn 150 L ca 189 m. Termin realizacji: **04.01.2022 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Swarzewskiej, Hajoty, Lisowskiej, Schroegera** odc. Swarzewska - Lisowska Dn 100/150 L ca 1345 m (żeliwo szare). Termin realizacji: **17.03.2023 r.**
7. **Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Kolumbijskiej 28A/28B** Dn 0,3 L 53,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L 25,5 m. Termin realizacji: **15.10.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Faza VI Budowa kolektora Lindego BIS w ul. **Conrada** odc. Reymonta – Marymoncka wraz z Inżynierem kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 13.01.2021 r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. **Wpłynęło odwołanie do KIO, które zostało oddalone.** Planowany termin realizacji: **31.12.2023 r.**
2. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap III: od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2 x DN 1000 o długości około 0,4 km. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 19.01.2021 r. - **ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, który został zaskarżony do KIO. Ostateczna rozprawa w KIO odbyła się w dniu 31.05.2021 r. Spółka oczekuje na oficjalny wyrok, wraz z uzasadnieniem.** Planowany termin realizacji: **31.10.2023 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Arkuszowej 170G** odc. Arkuszowa 170A - Arkuszowa 170G Dn 100 L ca 140 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Księżycowej** odc. Księżycowa 2 - Głowackiego, **Mistrzowskiej** odc. Księżycowa - Żółwia Dn 100 L ca 700 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Widokowej** odc. Widokowa 6A - działka nr ew. 15/1 Dn 100 L ca 50 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Andromedy** odc. Andromedy 26 - działka nr ew. 478/7 oraz w drodze dojazdowej do ul. **Andromedy** (działka nr ew. 478/8) Dn 80/100 L 140 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Reymonta** odc. Kasprzowicza - Kulczyka (HP 4820) Dn 100 L ca 340 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Smoleńskiego** odc. Marymoncka - Parandowskiego Dn 150 L ca 370 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Parandowskiego** odc. Smoleńskiego - Parandowskiego 19 Dn 100 L ca 120 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 80/150 na 100/150 L ca 670 m w rejonie **budynków przy ul. Kochanowskiego 48A, 50, 52 i Broniewskiego 95, 97, 99, 101;**
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Conrada** odc. ZL11518 - HP21722 Dn 150 L ca 280 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Przybyszewskiego** odc. Schroegera - Rydla, **Fukierów** odc. Przybyszewskiego - HP 5289 Dn 100/150 L ca 653 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Fukierów** odc. HP 5289 - Al. Reymonta Dn 100 L ca 55 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Księżycowej** odc. Księżycowa 2 - Księżycowa 36, **Mistrzowskiej** odc. Księżycowa - Żółwia Dn 0,2 L ca 540 m;
11. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. **Farysa 15B** (działka nr ew. 64/4 obręb 7-10-06) Dn 0,3 L ca 75 m;
12. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. **Andromedy** (działka nr ew. 478/8) Dn 0,2 L 44 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 30 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej na os. Wólka Węglowa: w ul. **Estrady** odc. Akcent - Estrady 94A, w drodze dojazdowej do ul. **Estrady 94D, Linotypowej, Groteski Akcent** odc. działka nr ew. 43 - Groteski oraz w drodze dojazdowej do ul. **Akcent 35/37** Dn 0,2/0,3 L ca 1200 m;

14. Budowa kanalizacji ogólnospławnej i ściekowej na os. Placówka: w ul. **Wólczyńskiej** odc. Arkuszowa - Wóycickiego, **Wóycickiego** odc. Wólczyńska - Wóycickiego 14, **Oplówek Burleska** wraz z drogą dojazdową do ul. Burleska 3A, **Kalambur**, **Palisadowej** odc. Wóycickiego - Kabaretowa, **Kabaretowej** Dn 1,2/1,0/0,6/0,4/0,3 L 4800 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tytułowej** Dn 0,2 L ca 120 m;
16. Opracowanie koncepcji lokalizacji sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu **Wólka Węglowa** na terenie Dzielnicy Bielany w projektowanym pasie drogi ekspresowej nr 7.